

【 浄化槽設置工事における工程写真撮影箇所 】 ※PC板使用

No	工程	備考	確認
1	掘削前	※設備士が入っている:縄張り等(浄化槽工事業者届出票・黒板)	
2	掘削中	作業中の写真	
3	掘削後	※設備士が入っている	
4	◆床掘検査◆	職員が入っている	
5	PC板本体	製品名、型番、寸法が解るように	
6	◆PC板検査◆	職員が入っている	
7	砕石(転圧)	転圧状況	
8	砕石厚み	100mm以上	
9	PC板据付	据付状況の作業写真	
10	水平確認	水平器にて(全体と接写)	
11	浄化槽本体	※設備士が入っている:メーカー及び型式が解るように	
12	据付	吊り下げ状況	
13	水平確認	水平器にて縦・横(全体と接写)	
14	水張り	槽内に流入させている状態	
15	◆据付検査◆	職員が入っている	
16	埋戻し状況	砂を入れている状態	
17	水締め	水を撒いている状態	
18	埋戻し完了	※設備士が入っている	
19	鉄筋(スラブ)	※設備士が入っている:D13-@200S以下	
20	スラブ打設状況	鉄筋とコンクリートが見える状態	
21	スラブ仕上り	LWHが解るように:H=100mm以上(上載荷重による)	
22	嵩上げ状況	嵩上げ高さが解るように	
23	管路保護砂状況	管路下部及び上部保護砂高さが解るように	
24	管路布設	全ての管路・榫接続状況を撮影	
25	放流先	管が見える状態	
26	○その他○	便槽などの撤去・消毒状況	
27	◆竣工検査◆	職員が入っている:管路通光及び浄化槽本体上部にて	